

DANH MỤC TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025
- CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHI THUỜNG XUYỀN 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
TỔNG CỘNG					38.978.853					19	29.626.918
I	KHU VỰC 1 - TP.HỒ CHÍ MINH				32.177.989						22.826.054
1	Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn	Sửa chữa chống thấm toàn bộ trần tầng 5, sân tầng mái	* Hiện trạng: Toàn bộ trần tầng 5, sân tầng mái trung tâm bị xuống cấp, thấm dột, sân tầng mái nhiều chỗ bị đọng nước, nứt nứt, trần tầng 5 nhiều chỗ bị thấm dột, bong tróc sơn, ố màu, có nhò giọt xuống sân tầng 5.t; sân bị thấm dột. * Mục tiêu: Vệ sinh, đục lớp vữa cũ, thi công chống thấm toàn bộ sân tầng mái, chống thấm sê nô, chống thấm trần tầng 5, thi công sơn nước trần tầng 5.	- Vệ sinh, đục lớp vữa cũ trên bề mặt sê nô, diện tích sân mái: 890,50m2 - Quét flinkote 3 lớp choomgs thấm sê nô, diện tích sê nô: 890,50m2 - Lãng vữa tạo dốc vữa xi măng mác 75, diện tích sê nô: 890,50m2 - Lắp dựng thảo đỡ giàn giáo thi công 40x20/100 - Cạo và chà nhám lớp sơn cũ trên trần, diện tích trần: 890,50m2 - Bả matit vào trần, diện tích trần: 890,50m2 - Sơn nước trần, diện tích trần 890,50m2 -.....	497.000	490/QĐ-GDTX LQD	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1O_fMeVFbkGlxFv-0YaUUBLpOhfbKUzAX	Chưa thực hiện		497.000
2	Trường Mầm non Thành phố	Sửa chữa phòng vệ sinh 03 lớp nhà trẻ tầng 1 (khối nhà cũ)	Hiện trạng: phòng vệ sinh xuống cấp : nền bị đọng nước làm thấm trần bên dưới, gạch ốp tường bị bong tróc, đường ống bị nghẹt không thoát nước kịp, cửa đi bị hỏng, thiết bị bị hư hỏng không sử dụng được Mục tiêu: Đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho giáo viên và các cháu học sinh của nhà trường.	Đục nền gạch cũ, chống thấm nền, lát gạch nền mới, thay mới một số đường ống nước, thay mới gạch ốp tường, thay mới cửa đi.	498.209	513/QĐ-MNTP	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1z5zdz8IRFID6qs5xDIN0lvbph1Gj0JG-	Chưa thực hiện		498.209
3	Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật	Sửa chữa nhà xe giáo viên, nhà kho, và 5 phòng vệ sinh tầng 1 khu C	Nhà xe giáo viên mái bị xuống cấp, mái nhà xe bị hư hỏng Nhà kho lâu ngày, mái nhà kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến học sinh và thầy cô sinh hoạt , và mỹ quang của nhà trường. Nhà vệ sinh tầng 1 hiện nay bốn cầu xi bệt bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát nước , thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, trần nhựa bị hư hỏng	+ Lắp dựng khung sắt mái tôn nhà xe 99,6 m2 # Phá dỡ kết cấu sắt thép 0,35 tấn # Cạo, bả lớp vôi cũ trên tường trụ cột tính 30% diện tích 320,4m2 # Đào đất móng nhà xe và nhà kho 30m3 # Cung cấp lắp đặt sắt hộp mã kẽm trụ nhà xe 0,47 tấn # Cung cấp lắp đặt vì kèo và xà gỗ mái, 0,95 tấn # Lắp dựng mái kho cho nhà xe 38m2 # Đổ bê tông đá ni chống thấm 30m2 # Lát gạch nền 300x600, 30m2 # Lắp đặt chậu tiểu nam 5 bộ # Lắp đặt lavabo rửa tay 5 Bộ # Lắp đặt chậu xi bệt 5 Bộ # Lắp đặt cửa nhôm xipha nhà vệ sinh 22,4m2 # Thi công trần thạch cao khung nổi 30m2 # Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 1038m2 # Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện # Thi công đường ống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh	498.000	60/QĐ/GDHNCNKT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1YLQOoQ5o4pA5OOeSh7gkMsL40UTkSCk	Chưa thực hiện		498.000
4	Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Tân Bình	Sửa chữa lắp đặt hệ thống cấp điện mới các phòng học và phòng làm việc Cơ sở 1	* Hiện trạng: Hệ thống dây và CB đã sử dụng lâu ngày bị cũ, dây chấp nối nhiều nơi không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. * Mục tiêu: Bảo vệ an toàn cho người sử dụng.	- Lắp CB 100A 3 pha: 2 cái - Lắp CB 63A 3 pha: 14 cái - Lắp đặt tủ điện 40x40x16: 2 cái - Lắp đặt hộp nối dây: 28 cái - Lắp dây cáp CDV6: 600m - Lắp đặt dây đơn: 3800m - Lắp đèn, công tắc, ổ điện các phòng ...	480.000	89/QĐ - GDHNTB	11/14/2025	https://drive.google.com/open?id=1Lq0WiIgxUCW8wS9XL4YSKfXVala--ULC	Chưa thực hiện		480.000
5	Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu	Cải tạo, sửa chữa phòng dạy nghề thủ công, mỹ nghệ (phòng dạy kỹ năng đặc thù mặt đường Ngô Gia Tự)	Hiện trạng: Khối nhà có hiện trạng 1 trệt, gác lửng vẫn ép bị mối ăn có nguy cơ sụp, mái tôn trần la phòng bị hư hỏng và thấm dột, nền sân bị bong tróc, trên tường có nhiều vết nứt, nhiều chỗ tường bị thấm, đường điện, nước bị hư hỏng.	+ Tháo dỡ mái bằng thủ công 80m2 # Phá dỡ nền nền sân 109m2 # Thi công xây tường gạch ống 9,1m3 # Thi công lát gạch nền Ceramic 109m2 # Thi công ốp gạch tường Ceramic 150m2 # Thi công trần thạch cao 109m2 # Lợp mái tôn 91m2 # Thi công hệ thống điện, cấp tháo nước M12	499.000	Số 107/QĐ-PTĐBND	11/25/2025	https://drive.google.com/open?id=1JR8SeuQL_E7vUygn9HcjiuxzhltUjRPb0	Chưa thực hiện		499.000
6	Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Bình Chánh	Xử lý chống lún nền sân phía sau dãy A, ốp gạch tường bên trong 7 phòng học và thay bạt che sân trường	Nền sân sau khu A bị lún, làm gây tường gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên. Mái che sân trường do lâu ngày bị hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình học sinh ngoài sân của học sinh. Tường bong tróc và bị hiện tượng thấm thấu nước , bị rớt gây nguy hiểm cho học sinh Nhà kho lâu ngày, mái nhà kho bị hư hỏng, ảnh hưởng đến học sinh và thầy cô sinh hoạt , và mỹ quang của nhà trường. Nhà vệ sinh tầng 1 hiện nay bốn cầu xi bệt bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát nước , thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, trần nhựa bị hư hỏng	+ Tháo dỡ mái che 219m2 # Tháo dỡ mái tôn và lắp dựng lại nhà xe 79m2 # Đúc các vết nứt (206m2) # Trát tường trong phòng 206m2 # Ốp gạch tường 300x600 (206m2) # Cạo, bả lớp vôi cũ trên tường trụ cột tính 573m2 # Sơn lại tường 1 nước lót 2 nước phủ tính 573m2 # Cung cấp lắp đặt mái bạt 244m2 # Cung cấp lắp đặt mái che Polycarbon 42m2 # Xát tường gạch ống 8x8x19, vữa xi măng M75, dây 200mm, 5,25m3 # Vận chuyển xà bần đi đổ # Lắp đặt đàn giáo phục vụ thi công	499.000	94/QĐ-TTHTPTGDHNBC	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1hBXqmfEj7T-LwzGysQ5uvq8rHxXTj3W	Chưa thực hiện		499.000
7	Trường THPT Tenlơ man	Sửa chữa lát gạch 5 phòng học, hành lang tầng 3 Khu A và sửa chữa bục sân khấu và sơn tường hội trường.	Hiện trạng: Gạch trong 05 phòng học, hành lang tầng 3 khu A quá cũ, tróc hết lớp trắng men, bám bẩn, lau không sạch. Tường hội trường, bục sân khấu hội trường bị bong tróc, bê nhiều chỗ. Việc cải tạo, sửa chữa hạng mục nêu trên là cần thiết, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh trường học, an toàn cho học sinh và giáo viên. Mục tiêu: cạo lớp sơn trên tường hội trường, trám trét những chỗ bê, hỏng, Sơn lại tường hội trường và bục sân khấu. Đục nền gạch cũ, vệ sinh nền, láng vữa và lát gạch mới trong 05 phòng học và hành lang tầng 3 của khu A.	"Cao lớp sơn trên tường hội trường, trám trét những chỗ bê, hỏng, Sơn lại tường hội trường và bục sân khấu. Đục nền gạch cũ, vệ sinh nền, láng vữa và lát gạch mới trong 05 phòng học và hành lang tầng 2 của khu A. Qui mô: khối A, tầng lầu, nền bằng bê tông cốt thép "	498.572					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện hồ sơ vì khu vực xin sửa chữa thuộc công trình mới được công nhận di tích lịch sử)	
8	Trường THPT năng khiếu Thể dục thể thao	Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường.	Hiện trạng: Căn cứ biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy ngày 09/5/2024 của Công an Quận 1, xác định trường còn nhiều nội dung phải khắc phục nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC, nhà trường còn có một số thiết bị PCCC bị hư hỏng, không sử dụng được. Do đó việc sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, khắc phục các kiến nghị theo yêu cầu cử biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy ngày 09/5/2024 của Công an Quận 1, đảm bảo an toàn cho học sinh, các hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, làm việc nhà trường. Mục tiêu: Sửa chữa hệ thống PCCC, thay thế các thiết bị hư hỏng, lắp đặt các thiết bị còn thiếu.	Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm (1 tủ) Sửa chữa máy bơm nước (bao gồm tháo dỡ và thay thế) (1 máy) Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (14 tủ) Khoan rút lõi sân bê tông (7 lỗ) Lắp đặt ống thép tráng kẽm D76 (3,901 100m) Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (14 cuộn) Lắp đặt van góc chữa cháy 50 (14 cái) Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (14 cái) Lắp đặt ngăn nổi 50 (14 cái) Cố hàn STK - D76 (42 cái) Tê hàn STK - D76 (28 cái) Cố giám hàn STK - D76/50 (28 cái)	495.494	426/QĐ-NK TDDT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1Eu-LE7AmtvTAEGjUjXmS2qBMHzVeVso	Chưa thực hiện		495.494
9	Trường THPT Marie Curie	Sửa chữa mái ngói dãy A	* Hiện trạng: - Mái nhà bị xuống cấp nặng và bị dột, có hiện tượng bị nghiêng * Mục tiêu: Sửa chữa, lợp lại mái ngói, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường	- Tháo dỡ trần và mái ngói; - Gia cố hệ vì kèo bằng thép, hệ kết cấu vì kèo đỡ mái ngói; - Lợp ngói mới các vị trí sửa chữa, lắp lại trần bằng thạch cao, lắp đặt lại hệ thống điện trên trần	499.892					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
10	Trường THPT Trần Khai Nguyên	Cải tạo sửa chữa chống thấm seno, sơn nước các phòng học và lát gạch nền sân phía trước khu D	* Hiện trạng: Sân seno sau khu D bị thấm; Sơn tường các phòng học và mặt ngoài sử dụng lâu ngày đã cũ, loang lổ; Nền sân phía trước bị vỡ, bong tróc gây mất mỹ quan. * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình và tăng mỹ quan trường học	Đục tẩy bề mặt sân seno 50 m2; Quét flinkote chống thấm seno 50 m2; Láng nền sân seno dây 3cm 50m2; Chà sơn tường, cột, trụ 1300m2; Sơn lại tường trụ cột 1300 m2; Tháo dỡ đan mương cũ; Xây tổ nâng mương thoát nước 4,2m3 Đổ beton đan mương Láng nền xi măng và lát gạch xi măng sân khu D 640 m2	499.342	83/QĐ-THPT TKN	11/28/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		499.342

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
11	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	Sửa chữa chống thấm sân mái đầu hồi khu D và thay gạch lót sân tầng 3, 4 khu B	* Hiện trạng: Sân mái bê tông tầng 4 khu vực đầu hồi khu D bị thấm nặng gây hư hỏng trần thạch cao khung nhôm nôi nhà vệ sinh tầng dưới và khu vực trần hành lang bị nứt, loang lỗ rêu mốc; Gạch sân phòng học và hành lang là gạch bông 20x20cm đã lâu bị bám bẩn, trầy xước, bột sô vít bị vỡ, bong nứt làm mất mỹ quan phòng học. * Mục tiêu: Thay gạch sân phòng học và hành lam đảm bảo vệ sinh môi trường sư phạm; xử lý chống thấm sân mái đầu hồi khu D và làm diêm tôn chống thấm khe lún.	Phá dỡ gạch lát sân, lớp lánng vữa xi măng hiện hữu (1306,018m2) Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại (65,3009m3) Vận chuyển bằng thủ công 10m khơi điểm - vận chuyển phế thải các loại (65,3009m3) Lăng nền sân không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM M75 (1306,018m2) Lát nền, sân bằng gạch tiết diện 40x40cm, vữa XM M75 (1306,018m2) Gia công lắp dựng diêm tôn mái và xử lý chống thấm mái đầu hồi (21,4m2) ...	499.810					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
12	Trường THPT Nguyễn Tất Thành	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nam, nữ tầng 3,4 Khu D	Hiện trạng: Công trình nhà vệ sinh xuống cấp, trần thấm, sơn bong tróc loang lỗ nhiều vị trí, vách tường nhiều chỗ mọc rêu, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, cửa phòng vệ sinh bị gãy. Mục tiêu: Cải tạo sửa chữa chống thấm, ốp gạch, sơn lại tường, thay thế thiết bị vệ sinh, cửa hư hỏng.	Thay thế bồn cầu, bồn tiểu, bồn rửa mặt..., lát gạch, làm lại hệ thống thoát nước	499.053					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
13	Trường THPT Lê Thánh Tôn	Cải tạo, sửa chữa các nhà vệ sinh tầng 1,2,3 khối A (góc giao khối D)	Hiện trạng: Sân nhà vệ sinh tầng 3 nước bị thấm, nhỏ nhọt xuống tầng 2, tiếp tục tầng 2 thấm xuống tầng 1, gây mùi hôi khó chịu, một số thiết bị nhà vệ sinh bị hư hỏng, xuống cấp. Mục tiêu: Cải tạo nhà vệ sinh bị thấm nước, hư hỏng nặng, đảm bảo môi trường vệ sinh sạch sẽ, phục vụ nhu cầu của học sinh	Phá dỡ gạch, bê xi cũ; Tháo dỡ lavabo, cửa cũ; Vận chuyển bốc xếp xà bần; Lắp đặt đường ống nước, hệ thống điện mới, Lám trần, sơn nước tường, lắp đặt chậu bệ xi mới.	498.020					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
14	Trường THPT Ngô Quyền	Cải tạo, sửa chữa sơn nước mặt ngoài khu A, B, C phía sân trường chính	Hiện trạng: Sơn tường mặt trước Khu A, B bị xuống cấp, bong tróc, ó màu, nhiều vết loang lỗ, ẩm mốc. Mục tiêu: Cải tạo mỹ quan trường học, chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	Chà sơn tường cũ, bà ma tít, dặm vữa, sơn nước tường, trụ, cột mặt trước Khu A, B, C (mặt trước phía sân trường chính). 200	498.000	110/QĐ-NQ	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=19esv6-hIEUFig_5iGcSUSYP_dZsxaqgC	Chưa thực hiện		498.000
15	Trường THPT Ngô Gia Tự	Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường.	Hiện trạng: Căn cứ Công văn số 1289/CAQ-PCCC&CNCH ngày 28/5/2024 của Công an Quận 8 về việc thực hiện các giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường THPT Ngô Gia Tự, xác định trường còn nhiều nội dung phải khắc phục nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC, nhà trường còn có một số thiết bị PCCC bị hư hỏng, không sử dụng được. Do đó việc sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn trường nhằm đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, khắc phục các kiến nghị theo yêu cầu tại Công văn số 1289/CAQ-PCCC&CNCH ngày 28/5/2024 của Công an Quận 8 đảm bảo an toàn cho học sinh, các hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, làm việc nhà trường. - Mục tiêu: Sửa chữa hệ thống PCCC, thay thế các thiết bị hư hỏng, lắp đặt các thiết bị còn thiếu.	Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x300x1.0mm (24 tủ) Lắp đặt ống thép tráng kẽm Ø90 (2,9825 100m) Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (24 cuộn) Lắp đặt van góc chữa cháy 50 (24 cái) Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (24 cái) Lắp đặt ngâm nối 50 (24 cái) Sơn màu đỏ ống sắt 1 lớp lót, 2 lớp phủ (84,2855 m2) Sửa chữa tu điều khiển và máy bơm nước chữa cháy hiện hữu (1 tu điện + 2 máy bơm) (1 gói) Bình chữa cháy CO2 MT5 (24 bộ) Bình chữa cháy bột ABC MZF 8 - 8kg (24 bộ) Nội quy + tiêu lệnh pccc (24 bộ) Kệ để bình chữa cháy (24 cái); ...	497.946	105/QĐ-THPTNGT	10/3/2025	https://drive.google.com/open?id=1PrxRCsnr_1SKBdcT7Bkd5nUKLVLKCFWXP	Chưa thực hiện		497.946
16	Trường THPT Tạ Quang Bửu	Sửa chữa chống dột, chống thấm, sơn nước hội trường	Hiện trạng: Mái tôn hội trường đã cũ, nhiều chỗ bị rỉ sét, thấm dột, trần la phòng nhiều mảnh vỡ, hư hỏng, tường bên trong và bên ngoài hội trường bị thấm dột, rêu mốc. Việc cải tạo nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn cho học sinh, giáo viên trong trường, nâng cao tuổi thọ công trình, phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường. Mục tiêu: Tháo dỡ và thay thế mái tôn cũ, sửa chữa thay thế các trần thạch cao, trần la phòng, vệ sinh bề mặt sân mái, Chà nhám, bốc xếp vận chuyển phế thải, lánng nền, quét chống thấm sân mái, Bả matit, sơn nước, ...	Tháo dỡ mái tôn cũ(507 m2); tháo dỡ trần thạch cao (390 m2); vệ sinh bề mặt sân mái (222 m2); Chà nhám (1,122 m2); bốc xếp vận chuyển phế thải (24,408 m3); lánng nền 222 m2); quét chống thấm sân mái (222 m2); Bả matit 1,112 m2); sơn nước 1,112 m2); Lám trần thạch cao (390 m2); Lợp mái tôn(507m2)	498.604					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
17	Trường PT năng khiếu TD, TT Nguyễn Thị Định	Chống lún sánh khu văn phòng và 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh	* Hiện trạng: Nền sân trước khu văn phòng và 3 phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh bị lún, sụp nhiều chỗ, gạch vỡ, gây nguy hiểm cho người sử dụng. * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	- Tháo dỡ nền gạch cũ: 390m2 - Dầm nền nền khu vực bị lún: 41m3 - Beton nền đá 2x4 M150: 28m3 - Trãi vı sắt sánh trước khu VP: 400kg - Beton nền đá 1x2 M200 39m3 - Lánng nền xi măng dày 3cm 390m2 - Lát gạch 60x60cm: 390m2	499.560	126/QĐ-NTD	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1mw4IzFAjTZYR1UXfZaJnY3OoeDt4Kiho	Chưa thực hiện		499.560
18	Trường THPT Nguyễn Du	Thay trần, mái tôn, chống thấm sẽ nồ dầy E	Thay tôn chống dột khu E, sửa chữa trần thạch cao, hệ thống đèn điện	- Tháo dỡ kim thu sét (3 cái) - Tháo dỡ trần (582,5 m2) - Tháo tấm lợp tôn (592,7m2) - Cạo bỏ lớp rêu sẽ nồ mái (210,84 m2) - Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m (582,5 m2) - Bốc xếp sắt thép các loại (1,861 tấn) - Vận chuyển bằng thủ công 10m khơi điểm - sắt thép các loại (1,861 tấn) -Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - sắt thép các loại (37,22 tấn) - Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại (5,243 m3) - Vận chuyển bằng thủ công 10m khơi điểm - ản chuyển phế thải các loại (5,243 m3) - Vận chuyển bằng thủ công 10m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại (104,86 m3) - Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T (5,243 m3) - Vận chuyển phế thải tiếp 10000m bằng ô tô - 2,5T (52,43 m3) - Lợp tôn lạnh mạ màu dày 0,45 zem (592,7 m2) -Úp nóc B=0,6m, 0.45zem (51 md) - Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao (582,5 m2) -Quét dung dịch chống thấm sênô, ô văng Sikla Latex (210,84 m2) - Lắp đặt kim thu sét (tán dụng) (3 cái). - Đo điện trở hệ thống chống sét (1 gói) - Bốc xếp, vận chuyển tấm lợp các loại lên cao (592,7 m2) - Bốc xếp, vận chuyển tấm thạch cao (582,5 m2) - Các công việc khác	499.332					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
19	Trường THCS-THPT Diên Hồng	Sửa chữa hệ thống cáp điện 3 pha	* Hiện trạng: Hệ thống cáp điện nguồn sử dụng lâu ngày bị cũ, dây chấp nối nhiều nơi, xuống cấp không đảm bảo cấp điện cho các phòng. * Mục tiêu: Cải tạo hệ thống điện, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.	- Cáp Cu/XLPE 35mm2,50mm2: 150m - Cáp Cu 10mm2, 6mm2, 4mm2, 2,5mm2, 1,5mm2: 5300m - Máng cáp 100x100: 400m - MCB 100A, 32A, 25A, 20A: 54 cái - Role, đèn báo pha, khởi động từ, cầu chì 2A, CT250/5A, công tắc 4-l chiều - Đồng hồ Volt, Ampe, dây đồng trần... - Ống nhựa, móc, ốc vít ...	499.000	655/QĐ-DH	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1HEB3wUiqdwCVwNB8cCILKiroYiX3_4K	Chưa thực hiện		499.000
20	Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nữ tầng 1 và chống thấm sân tầng mái, sẽ nồ.	Hiện trạng: Vách ngăn thấp, bồn vệ sinh thấp so với học sinh THPT, cửa thông gió rỉ sét, thấp, 02/04 phòng vệ sinh nữ thiết bị hư hỏng không sử dụng được; Sân tầng mái đọng nước, thấm dột, nhiều rãnh thoát nước bị hỏng nhiều, dẫn đến mặt trước các phòng học bị rêu mốc, bong tróc sơn. Việc cải tạo, sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, thay thế thiết bị hư hỏng, bảo vệ tuổi thọ công trình và tăng mỹ quan trường học, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường, phù hợp với nhu cầu sử dụng của học sinh THPT. Mục tiêu: Phá dỡ nền gạch cũ, đục gạch ốp tường, tháo dỡ khuôn cửa, lắp đặt đường ống thoát nước mới, lát gạch, lắp đặt chậu vệ sinh..., sửa chữa chống thấm sân tầng mái, sẽ nồ.	Phá dỡ nền gạch cũ, đục gạch ốp tường, tháo dỡ khuôn cửa, lắp đặt đường ống thoát nước mới, lát gạch, lắp đặt chậu vệ sinh...	499.000	106/QĐ-SNA	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1l9DDVYKqFCW5bgkeFUaOS_efIZmL46cU	Chưa thực hiện		499.000
21	Trường THPT Thạnh Lộc	Cải tạo, sửa chữa dây phòng kho Khu E	Nhà kho trường lâu ngày xuống cấp, nền nay sửa chữa thành phòng bộ môn một phần làm phòng kho hiện trạng mặt tường bị thấm rêu mốc, xuống màu, chân tường bị sụt lún bong vỡ tường gạch, mái tôn bị dột hệ thống điện bị chạm dứt gay nguy hiểm cho học sinh, giáo viên không đáp ứng cho học sinh và công tác giảng dạy.	Phá dỡ tương gạch 8m3 Gia công cột thép đồ bê tông đá kiềng 5,6m3 Xây tường gạch ống 30m3 Trát tường phòng học 300m2 Chống dột mái tôn 12 l m2 Lánng nền sân, lát gạch Caremic 120m2 Thi công trần thạch cao 120m2 Gia công và lắp đặt cửa 10,5m2 Lắp đặt hệ thống điện phòng học	498.000	494/QĐ-THPT.TL	11/26/2025	https://drive.google.com/open?id=1JdFoWEUuyHdj6B7fcAwbP7u2IVDn9hSL	Chưa thực hiện		498.000

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
22	Trường THPT Trường Chinh	Sửa chữa nền hàng lang tầng 1 khu A	Hiện trạng: Nền gạch bông cũ 20x20 cm đã sử dụng từ khi thành lập trường đến bây giờ nền nền phòng gạch đã bong tróc hết lớp men bề mặt, lồi lõm, khó vệ sinh lau chùi. Tường bị bong tróc, dơ mất thẩm mỹ . Mục tiêu: Phá dỡ nền gạch cũ, cao lóp vôi cũ trên bề mặt tường trong phòng, láng nền và lát gạch Caremic. Sơn lại tường.	+ Phá dỡ nền gạch cũ (450m2) + Cao lóp vôi cũ trên bề mặt tường trong phòng tính 50% 600m2 + Láng nền và lát gạch Caremic (450m2) + Sơn tường trong ngoài phòng học 1 nước lót 2 nước phủ 1200m2	495.000	544/QĐ-THPT.TrC	11/26/2025	https://drive.google.com/open?id=1Vt_Cu6nhFBSVnMo2bpzNYao9CcknCWoJ	Chưa thực hiện		495.000
23	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	Thay tôn chống dột khu B	* Hiện trạng: *Mái khu B lóp tôn nhiều năm bị hư hỏng, rò rỉ nước, thấm dột xuống trần tôn bên dưới vào mỗi mùa mưa và là hư hỏng các thiết bị điện chiếu sáng, quạt trần cũng bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho học sinh. * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	Cao lóp sơn của trên tường trụ cột tính 50% (350 m2); Đục tẩy bề mặt sân seno 120 m2; Bà matit và sơn tường, tính 50% (2225 m2); Láng nền sân seno dày 3cm (120m2); Quét flinkote chống thấm seno 150 m2); Sơn lại tường trụ cột bên ngoài 700 m2; Thay mái tôn , hệ xà gồ mái 350m2	495.000	683/QĐ-THPTNTT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1DqFg4pVMslvqvY2hngMcMPB4luNNXB2MB	Chưa thực hiện		495.000
24	Trường THPT Gò Vấp	Sửa chữa, chống thấm khu vực mặt tiền trường (gồm: khối lớp học, khối hành chính, cổng trường, hàng rào, nhà bảo vệ)	Hàng rào khu hành chính bị hư hỏng, nhà bảo vệ bị xuống cấp, tường mặt ngoài khu hành chính bị thấm nhiều chỗ. Sơn tường bị bong tróc gây mất mỹ quan.	+Đục tẩy bề mặt sân 115m2, + Cao lóp vôi cũ trên tường 898m2, sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 2795m2, + Đục trát các vết nứt trên tường trụ cột 279m2, + Thi công mái tôn hội trường 187m2, + Quét dung dịch chống thấm 147m2, + Cung cấp lắp đặt tên trường. + Xử lý các vết nức trên tường trần thay ống thoát nước mưa bị hư hỏng. + Cao sơn sắt thép 1 nước lót 2 nước phủ diện tích 237m2.	499.000	106/QĐ-GV	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1jKnYFjkp76BfhnlXtU0JGabxw-VeORje	Chưa thực hiện		499.000
25	Trường THPT Trần Hưng Đạo	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh tầng 4 khu B, tầng 2, 3 khu C	Nhà vệ sinh học sinh nam nữ tầng 2, 3 khu C, tầng 4 khu B, hệ thống cấp thoát nước , thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền bị thấm chảy nước,cửa nhựa lâu ngày hư	Tháo dỡ nền 88 m2 Đổ bê bông đá ni chống thấm 8,8m Lát gạch nền 300x600, 88m2 Lắp đặt chậu tiểu nam 6 bộ Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ Lắp đặt cửa nhôm xipha nhà vệ sinh 22,4m2 Thi công trần thạch cao khung nổi 88m2 Cao bà sơn lại tường trong phòng vệ sinh 150m2 Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện Thi công đường ống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh	498.000	463/QĐ-THPT.THD		Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		498.000
26	Trường THPT Phú Nhuận	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nam, nữ tầng 4 đầu hồi khu A giao khu B	* Hiện trạng: Nền gạch nhà vệ sinh, tường ốp bị nứt, bẩn nhiều vị trí gây mất an toàn và thẩm mỹ cho trường học; Lóp sơn tường bị thấm bẩn; Trần nhà vệ bong tróc, phụ kiện thiết bị vệ sinh đã hư hỏng nhiều không thể sử dụng * Mục tiêu: Lát gạch nền sân, thay mới thiết bị vệ sinh, thay tấm trần thạch cao cho công trình.	Cao bô lóp sơn tường (65m2); Tháo dỡ phụ kiện, thiết bị vệ sinh; Phá dỡ nền gạch gồm (45m2) Tháo dỡ gạch ốp tường (85m2) Bốc xếp, vận chuyển phế thải (27m3) ... Quét dung dịch chống thấm (73m3); Bê tông nền đá mi (3 m2); Láng nền, lát gạch sân nhà vệ sinh (175m2); Thi công trần thạch cao (45m2); Thay mới thiết bị vệ sinh	498.000	221/QĐ-THPTPN	11/17/2025	https://drive.google.com/open?id=1SkhXdLw9ji40DHnCEWJXU9s7i-rakwp1	Chưa thực hiện		498.000
27	Trường THPT Hàn Thuyên	Sửa chữa Hội trường, nhà xe học sinh và kho thiết bị	Khắc phục, sửa chữa những hư hỏng , xuống cấp rất cấp thiết để phục vụ cho môi trường học tập của các em học sinh được khung trang và an toàn hơn. - Nhà xe : Nền nhà xe lún, mái tôn rỉ sét, đường điện, ống nước xuống cấp. - Nhà kho : mái tôn rỉ sét, dột, nền bị lún, khung sườn bị mục, đường điện xuống cấp. - Hội trường : Nền bị lún, cửa sổ, ra vào bị rỉ sét, tường bị thấm nước	1. Tháo dỡ : Tháo dỡ mái nhà xe, cao ri các kết cấu, phá dỡ nền bê tông, cao bô trên xà, dầm, trần, tường, lóp sơn cũ cửa ... , vận chuyển đổ bỏ phế tông cũ. 2. Sửa chữa : Đào móng, cốt, tru..., Gia công lắp đặt khuôn móng cột, đổ bê tông; lóp mái che, lát nền, sàn; sửa chữa, sơn lại các cửa ... Lát nền sân; Công tác bà bằng 1 lóp bột bà vào các kết cấu tường; sơn dầm, cột, tường; lắp dựng cửa khung nhôm; đi lại đường điện	498.000	401/QĐ-THPTHT	11/26/2025	https://drive.google.com/open?id=1kHTdbFM6eDmIXBP5etzBFkJ8bZFeNJ7Q	Chưa thực hiện		498.000
28	Trường THPT Nguyễn Thái Bình	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nam đầu hồi khu A	Hệ thống nhà vệ sinh của HS trong trường xuống cấp ,hiện nay bồn cầu xi bết, hệ thống cấp thoát nước , thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền bị thấm chảy nước, trần bị hư hỏng, nhất là nhà vệ sinh khu A có mùi dù nhà trường đã có nhiều biện pháp để giải quyết làm vệ sinh. Tuy nhiên khoảng 15 - 20 phút bốc mùi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của HS	Tháo dỡ nền 80 m2 Đổ bê bông đá ni chống thấm 8,8m Lát gạch nền 300x600, 80m2 Lắp đặt chậu tiểu nam 14 bộ Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ Lắp đặt châu xi bết 12 Bộ. Sửa chữa vách compac nhà vệ sinh 60m2 Thi công trần thạch cao khung nổi 80m2 Cao bà sơn lại tường trong phòng vệ sinh 150m2. Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 400m2 Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện. Thi công đường ống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh.	498.000	174/QĐ-THPTNTB	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1Mzo5hILeDGyNQbslKbd2RL6raWZSHxLH	Chưa thực hiện		498.000
29	Trường THPT Tân Bình	Sửa chữa chống thấm khu C	Seno khu C bị thấm chảy nhiều chỗ, tường ngoài bị núc thấm, bong tróc lóp sơn, làm mất mỹ quan trường học	Chống thấm sê nô mái 150m2 Sử lý các vết nứt trên tường Sửa chữa, chống dột mái ngói Cao lóp vôi cũ trên tường trụ cột tính 40% diện tích 1600m2 Bà matit và sơn tường, trụ cột bên ngoài 4000m2 Sửa chữa và sơn sắt thép 2 nước 36 bộ	498.000	129/QĐ - THPTTB	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1AXc7XOd2sWXq-LTsmGgb-mMGTDUHSzkD	Chưa thực hiện		498.000
30	Trường THPT Trần Phú	Sửa chữa, cải tạo chống lún, lát gạch nền tầng 2 khu B	Hiện trạng: nền hàng lang tầng 2 trước các phòng học có tình trạng xuống cấp do sử dụng lâu, một số gạch bị bể, nền gạch vỡ, một số chỗ bị lún, chấp và nhiều loại gạch ở nhiều chỗ gây mất mỹ quan. Mục tiêu: Tháo dỡ nền gạch cũ, chống lún nền, lát xi măng, lát gạch mới.	Tháo dỡ nền gạch cũ, bầm nền xi măng, đổ bêton lát xi măng dày, lát gạch nền và hàng lang	498.700	147/QĐ-THPTTP	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1VEZMuoXygeWEeazpbPma-aj55Hb3tnhC0	Chưa thực hiện		498.700
31	Trường THPT Tây Thạnh	Sửa chữa, cải tạo chống thấm sênô hội trường và son nước mặt ngoài hội trường, mặt sau khu A, B	Hiện trạng: Vách ngoài hội trường bị thấm, sơn bong tróc, sân senô khu vực hội trường bị thấm nứt, sơn tường mất sau khu A, B và hội trường bị xuống cấp, bong tróc, loang lổ nhiều vị trí, nhiều ở mặt sau Khu B. Mục tiêu: Cao bô lóp sơn tường, sênô cũ, Bà matit dầm và tường, sênô sau son nước tường, đục tẩy bề mặt sân sênô hội trường, quét chống thấm sân sênô, láng nền sân sê nô, son nước mặt ngoài hội trường, mặt sau khu A, B.	Cao bô lóp sơn tường, sênô cũ: 3900 m2 Bà matit dầm và tường, sênô sau: 700 m2; Sơn nước tường: 3900m2; Đục tẩy bề mặt sân sênô hội trường 120 m2 Quét chống thấm sân sênô 120m2; Láng nền sân seno dày 3cm 120m2;	498.600	209/QĐ-TT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1xHRIqldqeto-Kx4Yv0BY6sjUudlKh3QI_f	Chưa thực hiện		498.600
32	Trường THPT Giồng Ông Tố	Sửa chữa chống thấm sê nô và toàn bộ mặt ngoài khu B, C	* Hiện trạng: Tường mặt ngoài khu B, C bị thấm, sơn bị bong tróc nhiều vị trí; các hộp gen bị thấm nước ở màu bầm rêu mốc * Mục tiêu: Bảo dưỡng công trình emục bị xuống cấp, bảo đảm những yếu tố về kỹ, mỹ thuật cho công trình, đáp ứng nhu cầu làm việc và học tập, bảo đảm sự an toàn và tiện lợi.	- Vệ sinh và tạo nhám bề mặt sê nô - Chống thấm và vệ sinh chà nhám bề mặt cốt, tường cũ tróc - Bà matit tường, trần - Quét flinkote chống thấm mái, sê nô - Sơn lót chống kiềm tường ngoài nhà - Sơn tường ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ	473.323				KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)		
33	Trường THPT Thủ Thiêm	Sửa chữa chống thấm mặt ngoài khu C	Mặt ngoài khu C hiện tại trần hành lang tầng 3 bị thấm, mốc do sân mái bị đọng và thấm nước; các tường mặt ngoài và các trụ cột, đặc biệt là các trụ cột có hộp gen thoát nước mưa bị thấm mốc đen, bề mặt lóp sơn bị bong tróc thành các mảng nhỏ	+ Đục,láng nền sân tạo độ dốc 124m2 + Cao bô,t, và bà và tường tính 1214m2 + Quét flinkote chống thấm seno 314m2 + Kiểm tra xử lý chống dột mái ngói + Bà bô,t vào tường 1214m2 + Xử lý chống dột mái ngói bị bể + Sơn trần tường mặt ngoài phòng học 3750m2	496.000	198/QĐ-TT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1OqmuUwVjxOAcqaU78_9ya0QC8JoAA8Vla	Chưa thực hiện		496.000

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
34	Trường THPT Phước Long	Sửa chữa chống thấm đợt Hội trường (khu D)	Sân senô, mái tôn bị thấm, dột, trần thạch cao hội trường thấm nhiều chỗ, trên tường bị nức nhiều chỗ, sơn tường bị bong tróc nhiều chỗ, rêu, mốc, cửa sắt hội trường bị hỏng lớp sơn bị rỉ làm mất mỹ quang hội trường	+ Dục, lảng nền sân senô bị thấm 154m2 # Cao, bả lớp sơn cũ trên bề mặt tường trụ cột 464m2 # Chống thấm senô mái 387m2 # Xử lý các vết nứt trên tường # Thi công trần thạch cao 336m2 # Sơn tường, trụ cột 1 nước lót 2 nước phủ 1917m2 # Thi công lát đặt thiết bị điện chiếu sáng	495.000	169/QĐ-THPTPL	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1pvX4abkrTQkTRr6bJAEOCDatCywTeinv	Chưa thực hiện		495.000
35	Trường THPT Thủ Đức	Sửa chữa chống thấm toàn bộ mặt ngoài khu C	Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình	Vệ sinh chà nhám lớp sơn cũ trên tường mặt ngoài khu C: 2.990,4 Vệ sinh chà nhám lớp sơn cũ trên trần hành lang khu C: 680 Bả ma tít vào tường khu C: 2990,4; Bả ma tít vào trần hành lang khu C: 68; Sơn lót chống thấm tường: 2.990,4 Sơn nước vào tường: 2.990,4 Sơn nước vào trần hành lang khu C: 680; Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công	498.957					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
36	Trường THPT Hiệp Bình	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh tầng 1, 2 (khu B giao góc khu C)	Bên trong 01 nhà vệ sinh có 4 buồng nhỏ cửa sắt bị mục rỉ sét; thiết bị vệ sinh xi xồm kết nước treo bám phen dơ; mặt tường bị thấm nghiêm trọng, bong tróc sơn, bám rêu xanh; nền nhà vệ sinh gạch ceramic nhám 20x20cm tầng 1 bị nghiêng động nước, tầng 2 bị thấm; trần nhựa tầng 1 bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị hư hỏng; nhà vệ sinh nam chưa có thiết bị tiêu treo hiện còn là máng tiêu dài; các đường ống cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi	+ Tháo dỡ nền, lảng nền sân 88 m2 # Đổ bê tông đá ni chống thấm 4,4 # Lát gạch nền 300x600, 88m2 # Dầm và gạch ốp tường 42,2m2 # Lắp đặt chậu tiểu nam 6 bộ # Lắp đặt lavabo rửa tay 12 Bộ # Lắp đặt chậu xi bet 16 Bộ # Lắp đặt cửa nhà vệ sinh 45m2 # Thi công trần thạch cao khung nổi 88m2 # Cao bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 205m2 # Thay thiết bị vệ sinh và hệ thống điện # Thi công đường ống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh	496.000	323/QĐ-THPTHB	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1RxQOoCNG2qHP2EX6aQoxFzk8e-f4OdI	Chưa thực hiện		496.000
37	Trường THPT Đào Sơn Tây	Sửa chữa cổng phụ hẻm số 14	* Hiện trạng: Cổng ra vào khu D bị xuống cấp, rỉ sét, mục và nứt nhiều vị trí Đường vào bị lầy, không đi chuyển được * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	Thay thế cổng sắt mới (3mx4m); Xây tường kiên cố cho cổng mới (2 trụ x 4m; cổng biển tên ngang 1,2m x 4m); Lát bề mặt sân betong 400 m2; Sơn lại tường rào sắt, trụ cột bên ngoài 550m2;	400.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
38	Trường THPT Linh Trung	Sơn chống thấm mặt trước và cổng chính	* Hiện trạng: Mặt tiền và bờ tường hàng rào phía trước bị xuống cấp, nhiều vị trí; Sơn tường, bị bong tróc, ô màu; bờ rào có nhiều vết nứt; * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	Cạo lớp sơn cũ, làm sạch bề mặt bờ rào, sửa chữa những vết nứt trên tường cũ, sơn lớp sơn mới- 600m2	450.000	128/QĐ-THPTLT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1bskqCqKk3Murx4LacWcsmukNYK3xPFmf	Chưa thực hiện		450.000
39	Trường THPT Hoàng Hoa Thám	Chống thấm và sửa chữa nhà vệ sinh học sinh nam, nữ tầng 4 khu E	Bên trong nhà vệ sinh học sinh ; thiết bị vệ sinh xi bet treo bám phen dơ; mặt tường bị thấm nghiêm trọng, bong tróc sơn, bám rêu xanh; nền nhà vệ sinh bị nghiêng đọng nước, trần thạch cao tầng 4 bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị hư hỏng, các đường ống cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi	+ Phá dỡ tường gạch 6,95m3 # Dục tẩy bề mặt sân senô mái tính 35% diện tích 182m2 # Gia công xà gỗ thép và vít kéo sắt 1,03 tấn # Lảng nền sân tạo độ dốc 182m2 # Quét dung dịch chống thấm senô mái 522m2 # Bả và sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 108m2 # Lợp mái tôn 184m2 # Tháo dỡ thiết bị vệ sinh # Lảng nền sân lát gạch nhà vệ sinh 35,5m2 # Ốp gạch vào tường trong phòng vệ sinh 64m2 # Thi công vách compact nhà vệ sinh 42,4m2 # Lắp đặt chậu rửa lavabo 5 bộ # Lắp đặt chậu xi bet 9 bộ # Thi công hệ thống điện, nước nhà vệ sinh	499.000	184/QĐ-HHTT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1DRzIDOTuM_n5vFTjaVWmYSyH4jD2UPG8	Chưa thực hiện		499.000
40	Trường THPT Thanh Đa	Sửa chữa chống thấm sân mái, mặt ngoài đường Nguyễn Xi và ô cầu thang khu A.	Sân sẽ nô bị thấm nhiều chỗ, tường mặt ngoài đường Nguyễn Xi bị thấm, mốc; các tường mặt ngoài và các trụ cột bong tróc lớp sơn, hộp gen thoát nước mưa bị thấm mốc đen, bề mặt lớp sơn bị bong tróc thành các mảng nhỏ, làm mất mỹ quang trường học	+ Cao, bả, lớp vôi cũ trên bề mặt tường trụ cột, tính 30%, diện tích 914m2 # Cao lớp vôi cũ trên bề mặt kim loại 65m2 # Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ, trụ cột mặt ngoài 3047m2 # Sân sẽ nô mái khu A 183m2,dục tẩy bề mặt lớp vữa lảng nền sân senô quét chống thấm thấm 183m2 # Dục trát lại bề mặt tường bị thấm diện tích 152m2 # Thi công coppha lắp đặt sắt dãn và đổ bê tông mái ô cầu thang 40m2	499.000	251/QĐ-THPTTD	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1f8lCMXgT0709O6edOniAyKuwOPtpqv7D	Chưa thực hiện		499.000
41	Trường THPT Võ Thị Sáu	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh đầu hồi khu A- giao khu B	* Hiện trạng: - Các khu vệ sinh: - Thiết bị vệ sinh đã cũ xuống cấp, gạch lát nền, gạch ốp tường xuống cấp, ô màu, các vách ngăn compact bị hư hỏng nhiều vị trí; trần thạch cao bị ăm mốc; + Thay mới cửa sổ khu vệ sinh 1 + Thay mới trần thạch cao + Thay mới một số bóng đèn chiếu sáng.	- Các khu vệ sinh: + Thay mới gạch lát nền, gạch ốp tường + Chống thấm sân bê tông cốt thép. + Thay mới thiết bị vệ sinh + Thay mặt đá hoa cương kê đặt lavabo. + Thay mới vách ngăn compact + Thay mới cửa đi. + Cải tạo cửa sổ khu vệ sinh 1 + Thay mới trần thạch cao + Thay mới một số bóng đèn chiếu sáng.	497.000	182/QĐ-VTS	11/28/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		497.000
42	Trường THPT Bình Tân	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh tầng C khu 3 và nhà vệ sinh học sinh cuối khu A	* Hiện trạng: Tường và trần sơn nước trong phòng lâu ngày bong tróc, ăm mốc, bám bẩn, ô màu...gây mất thẩm mỹ. * Mục tiêu: Cạo bỏ lớp sơn các phòng sau đó trét bả sơn nước mới nhằm xử lý tình trạng tường, trần bong tróc, ăm mốc, bám bẩn đảm bảo mỹ quan cho phòng học.	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường trụ cột, trụ (tường trong) (1134,42m2) Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường trong (641,148m2) Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần (493,272m2) Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ (3781,4m2) ...	498.000	150/QĐ-THPTBT	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1w7LwFXDdeNJ3AEIG0TeOC6EKvAQHEATk	Chưa thực hiện		498.000
43	Trường THPT Bình Hưng Hòa	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh đầu hồi khu C giáp khu D (4 tầng)	Hệ thống ống cấp thoát nước của khu vệ sinh đã hư hỏng nặng. Gây lãng phí nguồn nước. Đồng thời gây thấm dột cả khu vệ sinh và sang cả các phòng học lân cận . Thiết bị vệ sinh sau nhiều năm sử dụng đã cũ và hư hỏng nhiều. Có những phòng đã đóng cửa do không thể phục vụ cho nhu cầu của học sinh	Tháo dỡ thay mới toàn bộ hệ thống đường ống cấp và thoát nước của khu vệ sinh. Chống thấm toàn khu vệ sinh ,thay mới gạch tường và gạch nền.Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh trần la phong. Sơn nước toàn bộ khu vệ sinh	498.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
44	Trường THPT Nguyễn Hữu Cánh	Sửa chữa nhà vệ sinh tầng 3 Khu B, sơn bết trong 8 phòng học tầng 2 Khu B (phòng 11 đến phòng 18) và chống chấm hộp gen thoát nước mái	Nhà vệ sinh của nhựa bị mục, hư hỏng ; thiết bị vệ sinh xi bet kết nước treo bám phen dơ; trần nhựa bị mục, rơi vỡ; các thiết bị điện bị hư hỏng; các đường ống cấp thoát nước bị hỏng gây nghẹt, ứ đọng bốc mùi hôi. Bên trong phòng học tường bị hiện tượng nứt và hư hỏng gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên trong quá trình học tập Sân senô mái bị thấm, hộp gen thoát nước bị nghẹt.	h Dục tẩy bề mặt sân senô mái 159m2 + Cao, bả lớp vôi cũ trên bề mặt tường 1031m2 + Sơn xuất của nhôm kính nhà vệ sinh 6,4m2 + Lảng nền sân không dnah màu senô 159m2 + Sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 3439m2 + Quét dung dịch chống thấm senô mái 159m2 + Sơn sắt thép 1 nước lót 2 nước phủ 421m2	499.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
45	Trường THPT Bình Chánh	Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy	* Hiện trạng: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy hiện hữu chôn ngầm dưới nền, từ điều khiển máy bơm chữa cháy hư hỏng và không sử dụng được. * Mục tiêu: Thay thế và lắp mới đường ống nổi và tủ chữa cháy, sửa chữa tủ điều khiển và máy bơm phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn.	Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (18tủ) Khoan rút lõi sân bê tông (18lỗ) Lắp đặt ống thép trắng kẽm Ø90 (3,532100m) Lắp đặt ống thép trắng kẽm Ø76 (0,812100m) Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (18cuôn) Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (18cái) Lắp đặt lạng phun chữa cháy 50 (18cái) Sửa chữa máy bơm, tủ điều khiển máy bơm	497.973	717/QĐ-THPTBC	9/29/2025	https://drive.google.com/open?id=1byRGsQWUG5YB-hSIMRLnhvj0NBotng45	Chưa thực hiện		497.973
46	Trường THPT Đa Phước	Chống thấm sẽ nô và thay mái tole khu B	* Hiện trạng: Sân senô khu B bị thấm, nứt Mái tôn bị gỉ sét, xuống cấp, dột nhiều chỗ Trần tầng 3 khu B bị thấm loang lổ, hư hỏng nhiều chỗ * Mục tiêu: Cải tạo mỹ quan trường học, chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	- Tháo dỡ và thay mái tôn 950m2 - Thay xà gỗ 30% 0,8 tấn - Tháo dỡ và thay trần tầng 3 khu B 50% 420 m2; - Dục sân senô khu B: 280 m2 - Quét flinke chống thấm sân 280m2; - Lảng ximăng dày 3cm 280m2	499.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
47	Trường THPT Lê Minh Xuân	Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy	* Hiện trạng: Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện hữu đã cũ và không sử dụng được. * Mục tiêu: Thay thế các thiết bị PCCC bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn.	Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm (1tủ) Lắp đặt tủ chữa cháy trong nhà 600x400x200x1.0mm (21tủ) Khoan rút lõi sàn bê tông (14lỗ) Lắp đặt ống thép trắng kẽm Ø90 (2,08100m) Lắp đặt ống thép trắng kẽm Ø76 (0,98100m) Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy 50 (21cuộn) Lắp đặt van gốc chữa cháy 50 (21cái) Lắp đặt lăng phun chữa cháy 50 (21cái) Lắp đặt ngàm nối 50 (21cái) Cung cấp lắp đặt máy bơm diel chữa cháy (01 cái) ...	498.506					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
48	Trường THPT Tân Túc	Chống dột mái và sửa chữa trần laphong toàn bộ tầng 3 khu E	Trần hành lang tầng 3 khu E sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã thấm dột nghiêm trọng. Trong phòng tình mái ngói nứt vỡ nhiều,trời mưa nhiều phòng bị thấm dột làm tường phòng bị ẩm mốc. Ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh	Xử lý chống thấm lại toàn bộ sân mái hành lang.Thay mới toàn bộ số ngói bị nứt vỡ. Thay mới toàn bộ trần la phong và thiết bị điện bị hư hỏng trên trần. Sơn nước lại các phòng bị thấm làm ẩm mốc	499.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
49	Trường THPT Vĩnh Lộc B	Chống thấm khu phòng chức năng, sửa chữa tường rào cổng chính	Khu phòng chức năng đang xuống cấp,bị thấm dột nghiêm trọng.Khi trời mưa lượng nước ở sẽ nó không thoát được do hệ thống ống thoát đã tắc. Sân mái đã thấm dột nhiều, làm các phòng phía dưới không thể sử dụng. Khu vực hàng rào trước cổng trường đã có nhiều khung sắt bị mục gầy.Lớp sơn nước bị bong tróc làm mất mỹ quang	Chống thấm toàn bộ sẽ nó sân mái khu vực phòng chức năng. Thay mới tất cả phần ngói bị nứt vỡ. Thay mới trần la phong bị thấm ố. Sơn nước toàn bộ khu phòng chức năng. Cài tạo phần tường rào bị xuống cấp,thay mới tất cả các khung sắt đã hư hỏng.Sơn nước tường phần tường rào cả cổng trường	498.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
50	Trường PT năng khiếu TD, TT Bình Chánh	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh khu vực nhà thí dầu	Các thiết bị vệ sinh tại nhà vệ sinh của học sinh xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều phòng vệ sinh không thể sử dụng do hư hỏng các thiết bị phải đóng cửa. Các vách ngăn bằng kính trong các phòng vệ sinh cũng đã hư hỏng khá nhiều.Nhiều vách bị bể vỡ Các nhà vệ sinh học sinh đã có dấu hiệu thấm sàn, khiến cho các trần la phong của các nhà vệ sinh tầng dưới ảnh hưởng và không thể sử dụng	Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh Thay mới toàn bộ vách ngăn kính trong các phòng vệ sinh bằng hệ vách ngăn nhôm Đục phá chống thấm thay mới gạch nền nhà vệ sinh học sinh Thay mới toàn bộ trần la phong	498.866					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
51	Trường THPT Phong Phú	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên khối nhà D	Hiện trạng các nhà vệ sinh xuống cấp , bị thấm loang lổ, các thiết bị trong nhà vệ sinh học sinh bị hư hỏng như vòi nước, lavabo, vòi xịt, các cánh cửa bị bung ra Mục tiêu: đảm bảo điều kiện vệ sinh học đường	Chống thấm sàn các nhà vệ sinh; Thay mới bằng hệ trần la phong khung nhôm nổi tấm 600x600; Tháo dỡ và thay các thiết bị vệ sinh hư hỏng ở cả các khu vệ sinh.	495.000	118/QĐ-PP	11/25/2025	https://drive.google.com/open?id=1O4Vld7kT2vdG6j8ss23weL_n7_y9bX9B	Chưa thực hiện	495.000	
52	Trường THPT Củ Chi	Sửa chữa nhà ăn học sinh	Hiện trạng nhà ăn phục vụ cho học sinh bán trú là nhà tạm mái lợp tôn bị rỉ sét, tường xây gạch, trần thạch cao bị võng; xung quanh là nền gạch bị sụt, võng, cột kèo sắt bị yếu, mái tôn bị rỉ sét, nhiều chỗ bị dột không đáp ứng điều kiện phục vụ ăn uống cho học sinh vào mùa mưa	-Đào đất móng nhà ăn 37.5m3 - Gia công cốt thép móng, đổ bê tông móng nhà ăn - Cung cấp lắp đặt bằng mã và bulong - Gia công cốt thép trụ 0,49 tấn - Gia công cốt thép xà gồ, vì kèo nhà ăn 2,1 tấn - Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ 88m2 - Lợp mái tôn nhà ăn 350m2 - Lắp đặt máng xối thoát nước mưa	498.000	269/QĐ-THPTCC	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1j4qzmTKACwAZS5FmRelhizW18LXpYkG6	Chưa thực hiện	498.000	
53	Trường THPT Trung Lập	Sửa chữa nhà vệ sinh nam nữ giáo viên tầng 1 khu A, nhà vệ sinh học sinh nam tầng 1 khu B giáp khu C	Bên trong được chia thành các buồng nhỏ bằng tường ngăn xây gạch cao khoảng 2m chiếm diện tích, hiện tại bề mặt tường bị thấm mốc; trần nhựa bị võng; hệ thống cửa sắt và cửa nhôm bị hư hỏng rỉ sét gần như toàn bộ; các thiết bị vệ sinh bị bể, bám phân dơ; gạch lát nền bị sụt lún và võng gây đọng nước; Nhà vệ sinh giáo viên phân chia không đồng đều về diện tích bất cập về lưu lượng sử dụng; hệ thống cấp thoát nước ử đọng bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh	Tháo dỡ nền 58 m2 Lát gạch nền , 58 m2 Ôp gạch tường 100m2 Lắp đặt chậu tiểu nam 7 bộ Lắp đặt lavabo rửa tay 7 Bộ Lắp đặt chậu xi bêt 14 Bộ Thi công Cửa, vách ngăn Compact HPL chống nước nhà vệ sinh học sinh 55m2 Thi công trần thạch cao khung nổi 58m2 Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 350m2 Thi hệ thống điện Thi công đường ống cấp thoát nước cho nhà vệ sinh và xử lý hầm tự hoại	499.000	105/QĐ-THPT TL	12/1/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện	499.000	
54	Trường THPT Phú Hòa	Sửa chữa hệ thống điện, đèn tầng 1, 2 dây phòng học	Hệ thống dây điện phòng học lâu năm bị chập điện, các thiết bị đèn, quạt bị hư hỏng. Ảnh hưởng đến học tập của học sinh và giáo viên.	+Tháo dỡ hệ thống dây và thiết bị điện trong phòng học ± Cắt trát dặm và bốt bả sơn tường đi đường ống điện cho 24 phòng học ± Lắp đặt dây cáp điện caddivi 4x11mm2 cấp nguồn phòng 980m ± Lắp đặt dây đơn 1,5mm trong phòng 3600m ± Lắp đặt dây đơn 2,5mm trong phòng 1920m ± Lắp đặt đèn 1,2m, loại 2 bóng 184 bộ ± Lắp đặt đèn bảng 1 bóng đèn bảng 48 bộ ± Lắp đặt tủ điện, bảng điện, CP cho phòng học.	497.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
55	Trường THPT Tân Thông Hội	Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên tầng 1: nữ (khu A) và nam (khu C)	Nhà sinh giáo viên nam nữ hiện nay bốn cầu bị hư hỏng, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền bị thấm cháy nước.,	Tháo dỡ nền 57m2 Phá dỡ gạch ốp tường 134m2 Đổ bê tông nền 57m2 Xây tường gạch 11,3m3 Trát tường 173m2 lót gạch nền 30x60 57m2 Lắp đặt chậu tiểu nam 4 bộ Lắp đặt lavabo rửa tay 6 bộ Lắp đặt chậu xi bêt 6 bộ Thi công ốp gạch tường 30x60 nhà vệ sinh 100m2 Thi công trần thạch cao khung nổi 57m2 Cạo bả sơn lại tường trong phòng vệ sinh 104m2 Thi công vách compac nhà vệ sinh 60m2	499.000					KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý do không đảm bảo tiến độ thực hiện)	
56	Trường THPT Lý Thường Kiệt	Sửa Chữa nhà vệ sinh và sảnh tầng 1 khu B	Cổng trường học bị xuống cấp, nền tầng 1 khu B,nền bị sụp lún, bong tróc.	Tháo dỡ cửa cổng, và thi công cửa cổng mới Phá dỡ nền gạch tầng 1 khu B diện tích 412m2 Đổ bê tông lót nền 30m3 Láng nền sân không dnah màu 412m2 Lát gạch nền 412m2 Sân xuất và lắp đặt cửa cổng 11m2	498.000	495/QĐ-THPT.LTK	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1QJE8zLl_QYifla0s261X0PyISWhbinbs	Chưa thực hiện		498.000
57	Trường THPT Nguyễn Hữu Cẩu	Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên tầng 1 khối A, B	Nhà vệ sinh học sinh và giáo viên tầng 1 khối A, B hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, nền thấm cháy nước, cửa nhựa lâu ngày mục	Xử lý chống thấm sàn, thay gạch nền, chống thấm tường, sửa chữa hệ thống thoát nước, thay các thiết bị vệ sinh bị hư hỏng, sửa chữa hệ thống đèn điện, ốp tường thi công vách ngăn Compac HPL chống nước	499.000	561/QĐ-THPT.NHC	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1SmSqFrbrYEA19kthjqTucktXMyyLvmg6	Chưa thực hiện		499.000
58	Trường THPT Bà Điểm	Sửa chữa, thay gạch nền toàn bộ tầng 1 khu A	Nền gạch bông cũ 20x20 cm đã sử dụng từ năm 1998 nền hành lang gạch đã bong tróc hết lớp men bề mặt, lồi lõm, khó vệ sinh lau chùi. Tường bị bong tróc, dơ mất thẩm mỹ	Phá dỡ nền gạch cũ (437m2) Cạo, bả lớp vôi cũ trên bề mặt tường trong phòng tính 30% 278m2 Đổ bê tông nền đá 1x2 mác 250, 30,6m3 Láng nền và lát gạch Caremic (437m2) Sơn tường trong ngoài phòng học 1 nước lót 2 nước phủ 928m2	498.000	860/QĐ-THPT.BĐ	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1RIXZClec1rzvP3GF6v5cmPI3-Hv9MAu7	Chưa thực hiện		498.000
59	Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến	Sửa chữa nền sân chào cờ	Hệ thống thoát sân trường bị tắc, nắp hố ga bị hư hỏng, nền gạch con sấu bị hư hỏng do tình trạng đọng nước và rễ cây mọc chồi, các cây xanh chưa có bộ via dẫn đến ảnh hưởng sinh hoạt của học sinh và thầy cô cũng như môi mĩ quan môi trường sư phạm của nhà trường	"Tháo dỡ tấm đan nạo vét mương nước ± Xây tường mương thoát nước và bồn hoa 5m3 ± Tháo dỡ nền gạch con sấu bị hư hỏng tam tính 50%1500 m2 ± Vệ sinh, nạo vét mương nước và hố ga ± Lắp đặt công trình để lát gạch con sấu bị hư hỏng , nền sân 1500m2 ± Lát lại nền gạch con sấu sân trường, tận dụng gạch cũ 1500m2 ± Lát nền gạch con mới 338m2	496.000	523/QĐ-THPT.NHT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1k_UitOzYEWB3s1TBefYO3L56OpH-2ZCN	Chưa thực hiện		496.000

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
60	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ	Sửa chữa chống dột mái ngói và hộp gen thoát nước mặt trước khu A	Mái khu A lợp ngói nhiều năm bị nứt bể, rò rỉ nước, thấm dột xuống trần tôn bên dưới vào mỗi mùa mưa và là hư hỏng các thiết bị điện chiếu sáng, quạt trần cũng bị ảnh hưởng gây nguy hiểm cho học sinh, hộp gen thoát nước mưa mặt trước khối A bị thấm nước rêu xanh do đường ống bị bể rò rỉ.	+ Gia công lắp đặt xà gỗ mái 2,448 tấn # Quét dung dịch choogns thấm seno mái 312m2 # Cao, bả bột, sơn tường 1 nước lót 2 nước phủ 228m2 # Dục tẩy bề mặt sân sơn mái 73,5m2 # Lắp đặt xà gỗ,Lợp mái tôn 879m2, # Chống thấm sân sê nô mái 312m2 # Xử lý chống thấm hộp gen 1 trục # Vận chuyển vật liệu lên cao	499.000	784/QĐ-THPTNVC	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1aN9JaVicens3l8XAL1bwAUkGBfmD8vgV6	Chưa thực hiện		499.000
61	Trường THPT Phạm Văn Sáng	Sửa chữa, chống thấm toàn bộ mặt ngoài khu C.	Sân seno bị thấm nặng và nhiều vết nứt; trần hành lang khu bị xuống cấp thấm dột, nhiều vị trí có vết nứt; Bề mặt tường ngoài bị xuống màu, thấm ố, bong tróc; Mái lợp ngói một số chỗ bị hư hỏng gây dột.	+ Cao lợp sơn của trên tường trụ cột tính 35% (1169 m2) # Dục tẩy bề mặt sân seno tính 30% 112 m2 # Bả matit và sơn tường, tính 35% (1169 m2) # Láng nền sân seno dày 3cm (112m2) # Quét flinkote chống thấm mặt sân seno và thành sân 443 m2) # Sơn lại tường trụ cột bên ngoài 3334 m2 # Lắp đặt phễu thu sân 30 cái	499.000	614/QĐ-THPT.PVS	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1WWzO8FAsLqrJtUQZWQ8h2T0ZaIhmPOAk	Chưa thực hiện		499.000
62	Trường THPT Hồ Thị Bi	Sửa chữa chống thấm khu A và khu D	Sửa chữa chống thấm khu A và khu D bị thấm mái phòng học bị nứt thấm nhiều chỗ, sân seno bị thấm và bong tróc. Sơn trần bị bong tróc gây mất mỹ quang	Dục tẩy bề mặt seno 600m2 Láng nền sân tạo độ dốc 600m2 Cao bột, và bả và tường tính 60% 898m2 Quét flinkote chống thấm seno Kiểm tra xử lý chống thấm các vết nứt trên sân seno mái Lắp đặt cầu chân rác 25 cái Phá dỡ hộp gen thay ống thoát nước mưa 5 trụ Sơn trần tường 1475m2	497.000	63/QĐ-THPT.HTB	11/23/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		497.000
63	Trường THPT Dương Văn Dương	Sửa chữa, chống thấm sân mái khu A1	Khu phòng chức năng, khu hành chính bị thấm nước nhiều xuống vào mùa mưa	Gia công xà gỗ thép(1,94 tấn), lắp dựng xà gỗ thép (1,94 tấn), lợp mái loại tấm tôn (536,1 m2)...	499.230	460/QĐ-THPT.DVD	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1sO3tdbl_qNFNTpxvP40W8l_TS59mMdeIY	Chưa thực hiện		499.230
64	Trường THPT An Nghĩa	Sửa chữa và chống thấm Hội trường, khu thư viện và nhà vệ sinh học sinh	* Hiện trạng: Trần hành lang Hội trường, khu Thư viện bị xuống cấp thấm dột nứt nhiều vị trí; Sơn tường, trần trong và ngoài nhà, bị bong tróc, ố màu; Sân seno mái bị thấm nứt; Một số thiết bị điện của Hội trường bị hư hỏng. Nhà vệ sinh học sinh xuống cấp, hư hỏng hệ thống cấp thoát nước và một số thiết bị vệ sinh * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình; đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người sử dụng	Cao lợp sơn của trên tường trụ cột, bả matit và sơn hoàn thiện diện tích khoảng 1300 m2; Dục tẩy bề mặt sân seno, láng nền sân seno diện tích khoảng 310 m2; Quét dung dịch chống thấm diện tích khoảng 310 m2; Thay thế một số thiết bị điện của Hội trường; Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước và thay thế một số thiết bị của nhà vệ sinh học sinh.	489.000	620/QĐTHPTAN	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1NndhA9HKW_RVjnA_P4RYqY-SdT476KDq	Chưa thực hiện		489.000
65	Trường THCS-THPT Thạnh An	Sửa chữa hội trường và nhà vệ sinh khối THPT	Hiện trạng: - Hội trường, hành lang bị xuống cấp thấm dột nứt nhiều vị trí; Sơn tường, trần, bị bong tróc, ố màu; sân seno bị thấm nứt. - Nhà vệ sinh hư hỏng thiết bị chày nước nâng sân thấm dột * Mục tiêu: Chống xuống cấp, bảo vệ tuổi thọ công trình.	Cao bả matit sơn lại tường, trụ cột trong hội trường, ngoài hành lang; Chống thấm sân nhà vệ sinh, thay thiết bị hư hỏng	498.000	473/QĐ-THCSTHPTTA	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=134gVNCad9mtiywTT5dtXoK1aQ2CVaKV	Chưa thực hiện		498.000
II	KHU VỰC 2 - TỈNH BÌNH DƯƠNG				3.338.000						3.338.000
1	Trường THPT Tân Phước Khánh	Sửa chữa nhà vệ sinh	Nhà vệ sinh cũ xuống cấp không đảm bảo điều kiện sử dụng	Gia cố hệ móng, trụ cột kèo, thay mái, xử lý hệ thống hầm tự hoại, thay thiết bị vệ sinh hư hỏng, hệ thống đèn điện,...	499.000	289/QĐ-THPTTPK	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1sexyhP8-9UlfncYZoq_iZriBWZuhfKUu	Đã và đang triển khai thực hiện hạng mục		499.000
2	Trường THPT Phước Hòa	Sửa chữa khu vực nhà vệ sinh bên ngoài và bên trong	nhà vệ sinh cũ và thiếu (chỉ có 6 phòng vệ sinh ở khu vực lớp học), 1 nhà vệ sinh ngoài khu vực lớp học (đã không sử dụng từ năm 2022)	Sửa chữa lại nhà vệ sinh để học sinh có thể sử dụng	495.000	185/QĐ-THPTPH	28/11/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		495.000
3	THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương	Sửa chữa nhà vệ sinh và mái tôn nhà đa năng	- Mái che nhà đa năng bị thủng rất nhiều, khi trời mưa rất nguy hiểm cho học sinh - Nhà vệ sinh đã cũ và xuống cấp, các thiết bị trong nhà vệ sinh đã hư hỏng.	Sửa chữa lại nhà vệ sinh và mái che của nhà đa năng để học sinh có thể sử dụng	495.000	264/QĐ-THPTNTBD	11/28/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		495.000
4	Trường THPT Bình An	Sửa chữa nhà vệ sinh và chống thấm, chống lún các khu vực xuống cấp	- Nhà vệ sinh xuống cấp - Các phòng bị thấm nước, mọc rêu, nền gạch bị lún	Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh có thể sử dụng	495.000	264/QĐ-THPTBA	11/20/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		495.000
5	Trường THPT Nguyễn An Ninh	Sửa chữa nhà vệ sinh và chống thấm, chống lún các khu vực xuống cấp	- Nhà vệ sinh xuống cấp các bồn cầu, Lavabo, bồn tiểu nam quá cũ, hay tắc nghẽn. - Hệ thống thoát nước trên mái khối phòng học của trường đã hư hỏng, nghẹt nước, sê nô mái, hộp ghen bị thấm, rêu mốc	Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh có thể sử dụng	495.000	352/QĐ-THPTNANBD	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1UIKdj-FEHtpj7Rimjx7ByMxbXSb-134	Chưa thực hiện		495.000
6	Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương	Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào và chống thấm mái	Hiện tại có 1 đoạn tường rào 30m bị sập, dột; Khối nhà vệ sinh xây dựng năm 2017 bị xuống cấp; Mái trường bị thấm	Xây mới lại đoạn tường đã bị sập; Sửa chữa nhà vệ sinh và chống thấm mái	464.000	234/QĐ-THPTCHV	12/1/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Đã thực hiện 1 phần (mái trường do bị lốc gió)		464.000
7	Trường THPT Võ Minh Đức	Sửa chữa nhà vệ sinh bị thấm dột.	Thấm dột nhà vệ sinh xuống cấp của khu GV và HS	Sửa chữa lại nhà vệ sinh và khắc phục các nơi bị thấm, dột để học sinh và giáo viên có thể sử dụng	395.000	360/QĐ-THPTVMD	11/28/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		395.000
III	KHU VỰC 3 - TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU				3.462.864						3.462.864
1	THPT Đinh Tiên Hoàng	Sửa chữa, chống thấm dột hội trường và nhà vệ sinh	- Bị dột nhiều chỗ khi trời mưa, nước chảy thành dòng Xuống nền sân khấu Hội trường, gây ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học của nhà trường, gây nguy hiểm với các thiết bị điện, mất an toàn cho học sinh; - Nhà vệ sinh bị thấm dột, nhiều nước, gây mốc laphong, mất mỹ quan trường học, mất an toàn cho học sinh (bị rơi vỡ thạch cao trần nhà vệ sinh)	- Tháo mái tôn, dọn mái tôn lại chống khoảng hở, bổ sung Tôn lợp bị thiếu, chống thấm sino, và lại bê tông giữ mái, gỗ, sưa, thay 2 máng xối, diện tích 460m2; - Chống thấm nhà vệ sinh, tháo dỡ bồn cầu, vách ngăn, lát gạch lát nền nhà vệ sinh, tháo vách ngăn đục chống thấm, thay phễu thoát sân, 04 nhà vệ sinh	495.000	758/QĐ-THPT.DTH	11/26/2025	https://drive.google.com/open?id=1hUjw3L00m0ri_AwZJGF_9FqbYV7ixrdn	Chưa thực hiện		495.000
2	THPT Xuyên Mộc	Sửa chữa mái tôn và chống thấm nhà thi đấu	Thay toàn bộ mái tôn nhà thi đấu do bị sét gi, dột.	Tháo dỡ mái tôn cũ, vận chuyển xuống đất Dục bỏ lợp vữa cũ bị bong tróc, vệ sinh sạch sẽ sê nô, máng xối Quyết chống thấm sê nô bằng sơn chống thấm Kova Vệ sinh vì kèo, xà gỗ bị rỉ sét Sơn đầu một số vị trí xà gỗ, vì kèo bị rỉ sét Lợp tôn mái: Tôn Đồng A(hoặc tương đương) dày 4.5 dem Giăng mái tôn bằng cáp giăng D10 Cung cấp lắp đặt quả cầu nhiệt. Diện tích phần mái là 615 mét vuông.	237.000	233/QĐ-THPT.XM	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1gGdpWWEvPpgU8q_7uk3241r3LcNg5JO6	Chưa thực hiện		237.000
3	THPT Trần Phú	Sửa chữa khu nhà vệ sinh giáo viên,học sinh; chống thấm khối lớp học C	- Các nhà vệ sinh xuống cấp, hệ thống nước bị rò rỉ; bồn cầu bị bể, không thông; một số nhà vệ sinh không sử dụng được; - Sơn lại các dây phòng học và khu hiệu bộ bị thấm cháy nhiều chỗ; tường ngoài bị nứt thấm, bong tróc lớp sơn, làm mất mỹ quan trường học.	- Thay thế các Bồn nhà vệ sinh, bồn rửa tay, hệ thống ống nước bị hư. - Chống thấm sê nô mái 110 m2; Xử lý các vết nứt trên tường; Sửa chữa, chống dột mái ngói Cao lợp với cũ trên tường trụ cột tính 40% diện tích 1200m2 Bả matit và sơn tường, trụ cột bên ngoài 3000m2	495.000	515/QĐ-THPT.TP-BRVT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1pFrzi1aoiNi9HsPnv_bRKuHUUHegy6FE	Chưa thực hiện		495.000
4	THPT Ngô Quyền	Sửa chữa và nâng cấp khu nhà vệ sinh khối 12	- Nhà vệ sinh dãy phòng học lớp 12 đưa vào sử dụng thời gian dài đã xuống cấp.Thiết bị vệ sinh hư hỏng, không còn đảm bảo công năng. - Gạch lát nền và ốp tường bị ủa vàng; - Bồn cầu bị rò rỉ, gây mùi khó chịu. - Hệ thống điện, nước chập chờn hoặc rò rỉ. -Nhà vệ sinh thiếu ánh sáng, thông gió kém	- Phòng vệ sinh nam gồm 4 phòng, diện tích 1 phòng: 3,5m x 7m. Thiết bị trong 1 phòng gồm: 03 bồn cầu, 03 cầu tiểu nam, 02 bồn rửa tay, 03 đèn tròn, 02 đèn 1,2m, gương 02 cái, 04 cửa gỗ. - Phòng vệ sinh nữ gồm 4 phòng, diện tích 1 phòng: 3,5m x 7m. Thiết bị trong 1 phòng gồm: 03 bồn cầu, 03 bồn ngồi tiểu xôm, 02 bồn rửa tay, 03 đèn tròn, 02 đèn 1,2m, gương 02 cái, 04 cửa gỗ.	400.000	339/QĐ-THPT.NQ	11/26/2025	https://drive.google.com/open?id=1kHmlyVIFtTGBiDhoOghlTmb3-EEJB-qv	Chưa thực hiện		400.000
5	THPT Nguyễn Bình Khiêm	Sửa trần nhà đa năng thấm dột; Chống thấm các lớp học, nhà vệ sinh; Sửa nền sân trước nhà đa năng	Trần nhà và Seno khu dãy lớp học A bị thấm dột, cháy nhiều chỗ, vào mùa mưa làm ngập phòng học, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.	- Chống thấm trần nhà và sê nô mái 200 m2 - Sửa chữa, chống dột mái ngói - Cao lợp với cũ trên tường xung quanh khoảng 1.700 m2 - Bả matit và sơn tường, trần.	150.000	491/QĐ-NBK	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1epU37h5TfFnID4Bx0H7l9gSheNSFiLg1C	Chưa thực hiện		150.000
6	THPT Võ Thị Sáu (Đ.Đô)	Chống thấm hội trường A, C; Sửa chữa chống thấm các nhà vệ sinh, phòng tiếp công dân	Nhà vệ sinh dãy phòng học lớp 12 đã xuống cấp thấm nước từ tầng 4 xuống tầng trệt.Thiết bị vệ sinh hư hỏng, không còn đảm bảo công năng - Gạch lát nền và ốp tường bị ủa vàng; - Bồn cầu bị rò rỉ, gây mùi khó chịu. - Hệ thống điện, nước chập chờn hoặc rò rỉ.	-Công trình nhà wc trường học: tháo gỡ nền gạch cũ, chống thấm sân, cán nền và lát gạch. -Thay thế các bồn nhà vệ sinh, bồn rửa tay, hệ thống ống nước bị hư. - Vệ sinh máng và chống thấm trần phòng HT A, HT C, phòng tiếp dân	140.000	192/QĐ-THPTVTS.BRVT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=1SGFBL8uqCGonbQFAQ91_DeI.wT13S-TbY	Đã và đang triển khai thực hiện hạng mục		140.000

Stt	Tên đơn vị	Tên hạng mục	Mục tiêu bảo dưỡng, sửa chữa	Khối lượng công việc dự kiến	NHU CẦU Dự toán - Đvt 1.000 đồng	Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán	Ngày ban hành	Tệp QĐ	Tình trạng thực hiện	Ghi chú	ĐỀ XUẤT CẤP KINH PHÍ (Đvt 1.000 đồng)
7	THPT Nguyễn Văn Cừ	Sửa chữa các nhà vệ sinh đã xuống cấp tại tầng trệt khối lớp học	Các thiết bị nhà vệ sinh: bồn cầu, bồn lavabo bị hư hỏng nặng, nền gạch ó vàng do nguồn nước nhiễm phèn; la phòng tắm nước	Sửa chữa, thay thế 20 bộ thiết bị vệ sinh và 20 bồn cầu, lavabo, vòi xịt vệ sinh; thay gạch nền, chống thấm	198.700	254/QĐ-NVC-BR-VT	11/18/2025	https://drive.google.com/open?id=1i4n9JNgEf_aCQ1MpysRgUy4m5snve9r-	Chưa thực hiện		198.700
8	TTGDTX Bà Rịa - Vũng Tàu	Sửa chữa các dây nhà vệ sinh của học sinh đã xuống cấp.	Dây nhà vệ sinh thấm chảy nhiều chỗ, tường ngoài bị thấm, bong tróc lớp sơn. Thiết bị vệ sinh và hệ thống điện đã hư hỏng không còn sử dụng được.	Chống thấm,xử lý các vết nứt trên tường. Sửa chữa, chống dột mái ngói. Cạo lớp vôi củ trên tường. Sửa chữa và thay thế thiết bị vệ sinh, đèn hư hỏng. Xử lý nghẹt đường ống thoát nước.	495.000	293/QĐ-GDTX.BRVT	11/28/2025	https://drive.google.com/open?id=171FS9FoΔliqVk2x4QAwE2opCFdsA26_u	Chưa thực hiện		495.000
9	Trường NDT Khiêm thị Hữu Nghị	Giường inox 2 tầng (1,2m x 2m); Cài tạo sửa chữa 02 nhà vệ sinh của học sinh; làm cửa kéo lõi đi lớp học, hành lang.	Giường tầng cho học sinh nội trú bị hỏng, ri sét; sửa chữa nhà vệ sinh; làm cửa kéo lõi đi lớp học, hành lang.	Mua sắm 70 bộ giường tầng cho học sinh; cài tạo sửa chữa 02 nhà vệ sinh cho học sinh; làm cửa kéo lõi đi lớp học, hành lang.	395.000	425/QĐ-HTHN	11/22/2025	Gửi bổ sung, file ngoài	Chưa thực hiện		395.000
10	Trường NDT Khuyết tật	Mua sắm bàn ghế học sinh; Sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên và khu ký túc xá; gia cố khung sắt bảo vệ khối ký túc xá	Bàn ghế học sinh hư hỏng khá nhiều; nhà vệ sinh học sinh khu ký túc xá và nhà vệ sinh giáo viên khối hiệu bộ bị tắt, thấm; khung sắt bảo vệ khối ký túc xá bị ri sét, hư hỏng.	Mua sắm 50 cái bàn và 100 cái ghế cho học sinh; cài tạo, sửa chữa khối nhà vệ sinh khối hiệu bộ (nam/nữ, tầng trệt và lầu 1); sửa chữa hệ thống thoát nước nhà vệ sinh khối ký túc xá; gia cố khung sắt bảo vệ khối ký túc xá.	457.164	247/QĐ-NDTKT	11/27/2025	https://drive.google.com/open?id=1__McS2d9Ycx-hDqvVNzO8nhKTo3mb_	Chưa thực hiện		457.164

Chuyên viên trình				PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Phụ trách KH-TK-CSVC	PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Phụ trách Tài sản	TRƯỞNG PHÒNG Phụ trách Tài chính	TRƯỞNG PHÒNG	PHÓ GIÁM ĐỐC
Ninh Thị Thúy Nga	Lại Đồng Cường	 Lâm Duy Phong	Trần Thị Hằng	Phan Kỳ Quan Triết	Nguyễn Trí Thành	Mai Thiện Nhân	Trần Khắc Huy	Nguyễn Thị Nhật Hằng